

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc báo giá thi công gói thầu: **Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty Cổ phần Ngân Sơn**

Căn cứ vào Quyết định số 789/QĐ-NST về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện gói thầu: Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng trong Công ty Cổ phần Ngân Sơn được Giám đốc Công ty phê duyệt ngày 16 tháng 12 năm 2025:

Ban triển khai dự án kính mời quý Công ty báo giá theo các nội dung sau:

1. Yêu cầu nội dung báo giá:

- Quý đơn vị gửi báo giá theo bảng tiên lượng công việc (phụ lục đính kèm) đã bao gồm Vat.
- Hồ sơ năng lực của đơn vị.
- Địa điểm thi công: Tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh;
- Thời gian thi công: 10 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng.
- Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:

- Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật chất lượng, chủng loại vật tư theo bảng tiên lượng công việc.

3. Hình thức, địa chỉ nhận báo giá:

Quý Công ty gửi báo giá kèm hồ sơ về địa chỉ: Ban triển khai dự án Công ty Cổ phần Ngân Sơn, địa chỉ số 01, đường TS1, KCN Tiên Sơn, Đại Đồng, Bắc Ninh.

Người tiếp nhận báo giá: Ông Lê Hải Dương: Thành viên – Thư ký BTKDA

4. Thời gian nhận báo giá:

Chậm nhất đến 16h00 ngày 26/12/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTKDA.

PHÓ BAN TKDA


Trần Văn Hiệu

PHỤ LỤC: BẢNG TIỀN LƯỢNG CÔNG VIỆC
Gói thầu: Sửa chữa hạ tầng sân nền tại các kho, phân xưởng

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
	HẠNG MỤC: XÂY RÃNH THOÁT NƯỚC		
1	Đào san đất bằng máy đào 1,25 m ³	100m ³	0,4374
2	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <= 1000m.	100m ³	0,4374
3	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, đá 4x6, vữa mác 100	m ³	3,9010
4	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, đá 1x2, mác 250	m ³	3,4860
5	Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, vữa XM mác 75	m ³	12,6984
6	Láng nền rãnh thoát nước, dày 2cm, vữa XM mác 75	m ²	16,60
7	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75	m ²	121,2480
8	Gia công, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cấp, đường kính <= 10mm	tấn	0,1167
9	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông tấm đan đá 1x2, mác 200	m ³	2,490
10	Lắp đặt ống nhựa thoát nước rãnh nổi bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 200mm	100m	0,3150
11	Lắp đặt côn, nút nhựa miệng bát nổi bằng phương pháp dán keo, đường kính côn, nút 200mm	cái	9,0
	HẠNG MỤC: SỬA CHỮA NỀN SÂN TRONG KHUÔN VIÊN CÔNG TY		
12	Cắt đường bê tông sân nền trong khuôn viên công ty	100m	3,60
13	Phá dỡ kết cấu bê tông không cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kW	m ³	94,0
14	Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ 12 tấn đá hỗn hợp, bê tông đục nền sân.	100m ³	0,940
15	Ni lông rải nền sân trước khi đổ bê tông	100m ²	6,660
16	Đục nhám mặt bê tông xưởng tách cọng khu vực trái nguội	m ²	306,0
17	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 300	m ³	117,90
18	Lát nền phòng Lap xưởng sợi, vữa XM mác 75	m ²	22,0
19	Đổ sika 1 số vị trí cửa kho và nhà xưởng bị hư hỏng lỗ, hốc	m ²	10,0
20	Cắt chân cột, chân bản mã sân nhà đa năng cũ	cái	12,0
21	Dọn dẹp mặt bằng sân nhà đặng cũ	m ²	96,0