

Số: 12/19/TB-NST

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời chào giá công việc sửa chữa tổng hợp các hạng mục nhà kho, xưởng, nhà hành chính bị hư hỏng trong Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Kính gửi: Các công ty hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.

Căn cứ kế hoạch về việc: Sửa chữa tổng hợp các hạng mục nhà kho, xưởng, nhà hành chính bị hư hỏng trong Công ty.

Hiện nay Công ty cổ phần Ngân Sơn có nhu cầu Sửa chữa tổng hợp các hạng mục nhà kho, xưởng, nhà hành chính bị hư hỏng. Kính mời các Quý đơn vị quan tâm gửi báo giá thực hiện công việc với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung báo giá và khối lượng công việc:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	Cắt mặt đường bê tông	100m	0,98
2	Đào đất bằng máy đào 0,8m ³	100m ³	0,294
3	Vận chuyên đất bằng ô tô tự đổ 10 tấn	100m ³	0,294
4	Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn gia nhiệt, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 200mm chiều dày 9,6mm	100m	0,9
5	Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nổi bằng cùm, đường kính côn, cút 200mm	cái	1
6	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,85	100m ³	0,294
7	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, mác 300	m ³	9,8
8	Lắp đặt ống nhựa HDPE đường ống bị vỡ từ hố gom kv nổi hơi, d50	100m	0,08
9	Lắp đặt ống thép chống vỡ đường ống nước qua đường kv lò hơi d75	100m	0,08
10	Gia công lắp đặt côn, cút, ống nước bằng inox; van 1 chiều bằng đồng chịu nhiệt cho đường ống bơm nước thải sản xuất (Do nước thải xưởng sợi có nhiệt độ cao)	bộ	2

11	Tháo dỡ tôn che tường xưởng cọng khu vực giáp cty Hải Hà	100m2	5,576
12	Lợp tôn che tường xưởng cọng giáp cty Hải Hà	100m2	5,576
13	Lợp mái bằng tôn các vị trí chân mái tôn bị gỉ thủng, mưa dột các kho, xưởng chiều dài bất kỳ	100m2	5,204
14	Bản keo chống thấm apollo silicone A500	m2	300
15	Chậu rửa tay nhà WC phòng công nghệ xưởng cọng	cái	1
16	Vòi lavabo, bộ xiphông lắp đặt WC phòng công nghệ xưởng cọng và nhà ăn ca.	cái	4
17	Lắp đặt ống nhựa thoát nước mái, ống D90	100m	0,36
18	Óp Alu hộp kỹ thuật cửa cuốn kho 8,9,11 (bao gồm vật liệu và nhân công)	m2	24
19	Sửa chữa trần thạch cao kho 2: Thay thế dây thép, tăng đơ treo trần bị gỉ sét đứt bằng thanh ty zen kết hợp dây thép cứng.	m2	2.236,00
20	Lắp dựng dàn giáo trong thi công trần thạch cao	100m2	5,59
21	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	m2	223,6
22	Tháo dỡ máng tôn cũ gỉ sét thủng hỏng kho 6 kéo dài hết kho 7 giáp xưởng cọng	100m2	0,93
23	Thay thế máng nước inox 304 dày 1mm kho 6 kéo dài hết kho 7 khổ U600 tiếp giáp xưởng cọng (bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt, bóc xếp máng cũ)	md	155
24	Quét dọn vệ sinh mái nhà ăn và chặt cây, dọn vệ sinh khu vực bể XLNT, vệ sinh máng nước xưởng tách cọng.	công	20

2. Tiến độ và năng lực kinh nghiệm

- Nhà thầu báo giá cung cấp dịch vụ gói thầu (giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định).
- Thời gian và tiến độ thực hiện: 20 ngày làm việc.
- Trường hợp Quý đơn vị đáp ứng được các yêu cầu và được lựa chọn ký Hợp đồng thì cung cấp thêm hồ sơ sau:
 - + Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực.
 - + Báo cáo tài chính hoặc tờ khai thuế kỳ gần nhất của doanh nghiệp.
 - + Hồ sơ năng lực của đơn vị.



3. Địa điểm thực hiện

Công ty Cổ phần Ngân Sơn, Số 01 đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh.

4. Hình thức, địa chỉ nhận báo giá:

Quý công ty gửi bản chào giá về địa chỉ: Phòng Đầu tư phát triển – Công ty Cổ phần Ngân Sơn, Số 01 đường TS1, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Hoặc gửi file scan gửi đến địa chỉ email: dautuphattrien@nganson.vn

5. Thời gian nhận báo giá

Chậm nhất đến 10 giờ 00 phút ngày 03/09/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐTPT
- Đăng Website Công ty.

